

GIUNTI DI DILATAZIONE

UNI EN 1264-4:2/2003
Per massetti rivestiti in ceramica, le superfici comprese tra i giunti non devono superare i 40 mq, con lunghezza massima di 8 m. Nel caso di locali rettangolari le aree comprese entro i giunti di dilatazione possono superare queste dimensioni a condizione che il massimo del rapporto tra le due lunghezze non superi il rapporto di 2:1.
Per i collegamenti attraverso i giunti di dilatazione l'attestamento con i tubi di riscaldamento deve avvenire su un unico piano e deve essere inoltre protetto con una guaina tubolare flessibile della lunghezza di 300 mm.
I giunti devono essere posati in corrispondenza delle soglie.
Per quanto possibile la posa dei giunti di assestamento dovrebbe iniziare dagli angoli o stipiti, come ad esempio pilastri o caminetti dove si verifica l'espansione o il restringimento della superficie.

PROVA DI TENUTA

UNI EN 1264-4:3/2003 Prima della posa dello strato di supporto, i circuiti di riscaldamento devono essere sottoposti al controllo di tenuta mediante una prova di pressione d'acqua.
La pressione utilizzata nella prova deve essere due volte la pressione di esercizio, con un minimo di 6 bar.
Durante la posa dello strato di supporto, questa pressione deve essere applicata ai tubi.

AVVIAMENTO INIZIALE DEL RISCALDAMENTO
UNI EN 1264-4.4/2003

L'avviamento deve avvenire non prima di 21 giorni dalla realizzazione del massetto o in conformità alle istruzioni del fabbricante e comunque dopo almeno 7 giorni in caso di strati di supporto di anidride.
Il riscaldamento iniziale comincia ad una temperatura di alimentazione compresa tra 20° C e 25° C, che deve essere mantenuta per almeno 3 giorni ed aumentata successivamente.
In seguito occorre impostare la temperatura massima di progetto e mantenerla per almeno altri 4 giorni.
Il processo di avviamento del riscaldamento deve essere documentato.

FIBRA SINTETICA

Descrizione:
Uponor Fibra sintetica permette di aumentare significativamente alcune caratteristiche meccaniche del calcestruzzo quali:
- resistenza residua in fase di postessurazione
- duttilità e tenacità
- resistenza alla fatica e all'urto.
Uponor Fibra sintetica è composto da fibre sintetiche monofilamento, per assicurare un'elevata facilità d'uso.

Dosaggio:
Uponor Fibra Sintetica è fornito in sacchetti da 2,3 kg, che possono essere aggiunti al calcestruzzo nel miscelatore o direttamente in betoniera.
Il dosaggio raccomandato di Uponor Fibra Sintetica dipende dalla specifica applicazione e dalle proprietà desiderate del calcestruzzo.
Per i massetti di copertura degli impianti radianti in applicazioni civili il dosaggio raccomandato è di 2,3 kg di Uponor Fibra Sintetica per mc di impasto (2,3 kg/mc)


CONDIZIONI LIMITE DI TEMPERATURA - UNI EN 1264

| DESTINAZIONE | TEMP. AMBIENTE [C] | TEMP. SUPERFICIALE MAX [C] | RESA SPECIFICA [W/mq] |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Abitazione Zona Soggettuale | 20 | 29 | 100 |
| Abitazione Zona Marginale | 20 | 35 | 175 |
| Bagno | 24 | 33 | 100 |

MODALITA' D'IMPIEGO LIQUIDO ADDITIVO PER MASSETTO NORMALE

Materie impiegate per il calcestruzzo:
- Cemento: CEM -I- 32,5 R
- Inerti: tipo 0-8 mm (usare sempre inerti lavati) 50% inerti da 0-4 mm, 40% da 4-8 mm)
- Acqua
- Liquido Additivo
Si consiglia di mescolare prima l'additivo con parte dell'acqua da impiegare!


Composizione:
- Rapporto cemento/inerti = 1 : 4,5 (1 : 5)
(50 kg cemento : 225 kg inerti)
- Rapporto cemento/acqua = 1 : 0,5
(50 kg cemento : 25 l acqua)
con inerti mediamente umidi il rapporto cambia in:
(50 kg cemento : 16 - 18 l acqua)
- Additivo 1% su cemento
(50 kg cemento : 0,5 kg Additivo)




Collegare le tubazioni di mandata in uscita dal collettore fino al raggiungimento dell'interasse di posa previsto.

NOTE

- LE TUBAZIONI DELL'ACQUA FREDDA SANITARIA DEVONO ESSERE SEPARATE DALLE TUBAZIONI DI ACQUA CALDA SANITARIA, RICICLO E RISCALDAMENTO PER EVITARE CHE L'ACQUA FREDDA SI SCALDI NELLA TUBAZIONE.
- IL REALE PERCORSO DELLE TUBAZIONI PRINCIPALI, DELLE COLONNE MONTANTI E LA POSIZIONE DEI CORPI SCALDANTI VERRA' DEFINITO IN CANTIERE DOVRANNO ESSERE PREVISTI SCARICHI NEI PUNTI BASSI E SFOGHI NEI PUNTI ALTI.
- LA DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI SANITARI NEI BAGNI DOVRA' TENERE CONTO DELLE INDICAZIONI DELLE NORME CEI 64/8.
- I TERMOSTATI AMBIENTE (A CARICO DELL'ELETTRICISTA) SARANNO POSIZIONATI AD UNA ALTEZZA DI 150 cm IN POSIZIONE DA CONCORDARE CON LA DIREZIONE LAVORI
- DOVRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE RISPETTATE LE INDICAZIONI DEI COSTRUTTORI DELLE VARIE APPARECCHIATURE SIA PER QUANTO RIGUARDA I COLLEGAMENTI IDRAULICI, ELETTRICI E LE REGOLAZIONI
- DOVRA' ESSERE RISPETTATA UNA PENDENZA MINIMA PARI A 0,5% PER QUANTO RIGUARDA LE TUBAZIONI IN POLIETILENE PER SCARICHI ACQUE NERE
- INSTALLARE TUBAZIONI E SCARICHI ACQUE NERE DEI BAGNI IN BASE ALLA DISPOSIZIONE DEI SANITARI
- I COLLETTORI SANITARI DOVRANNO ESSERE ISPEZIONABILI




COLLETTORE VARIO M 1"



COMPATIBILITA' COLLETTORE VARIO M 1" - COLLEGAMENTO DAL LATO / CASSETTA T11

| COLLETTORE | | CASSETTA | |
|-----------------|---------|----------|---------|
| Numero Circuiti | LC [mm] | modello | LA [mm] |
| 2 | 280 | 500 | 500 |
| 3 | 330 | 500 | 500 |
| 4 | 380 | 500 | 500 |
| 5 | 430 | 700 | 700 |
| 6 | 480 | 700 | 700 |
| 7 | 530 | 700 | 700 |
| 8 | 580 | 700 | 700 |
| 9 | 630 | 850 | 850 |
| 10 | 680 | 850 | 850 |
| 11 | 770 | 1000 | 1000 |
| 12 | 820 | 1000 | 1000 |
| 13 | 870 | 1000 | 1000 |
| 14 | 920 | 1300 | 1300 |
| 15 | 970 | 1300 | 1300 |



NB: Non idonea al contenimento della gamma controlli Smatrix Wave / Wave PLUS, Smatrix Base e Base 230V

ECA
Edoardo Colonna Architetto
studio@colonna-architetto.com
www.colonna-architetto.com
Tel. +390283417877

Edoardo Colonna di Paliano
Via Gaspare Bugatti, 5 - 20144 milano
Tel. +39.02.83.41.78.77
email: studio@colonna-architetto.com
Albo Ord. Arch. Di Milano n.8817

progetto

Comune di Campogalliano

SOCIAL HOUSING, CENTRO ANZIANI E SALA POLIFUNZIONALE

Progetto definitivo

IL COMMITTENTE I PROGETTISTI I DIRETTORI DEI LAVORI L'IMPRESA ESECUTRICE

aggiornamenti

disegno

**IMPIANTO PANNELLI RADIANTI
PIANO PRIMO**

committente:

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Piazza Vittorio Emanuele II°, 1
41011 Campogalliano (Mo)
www.comune.campogalliano.mo.it

progettisti:

Arch. Edoardo Colonna di Paliano
EDOARDO COLONNA ARCHITETTI
via Gaspare Bugatti, 5 - 20144 Milano
tel. +390283417877
www.colonna-architetto.com

Ing. Giacomo Bertolini
BRINGSOL S.r.l.

via per San Marco, 6/A 23017 Morbegno (SO)
tel./fax 0342 601169 / 0342 619126
www.bringisol.it

data

maggio 2019

scala

1:50

rif.

A 17 35

tavola

DM_M10

questo elaborato è proprietà dello studio e protetto a termini di legge